

공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 1인 창조기업 지원센터 리모델링공사

금액 : 사역일천일백이십육만육천원(₩411,266,000)

비 목			금 액	구 성 비	비 고
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	187,810,746		
		간 접 재 료 비			
		작업설, 부산물(△)	1,603,100		
		[소 계]	186,207,646		
	노 무 비	직 접 노 무 비	92,677,566		
		간 접 노 무 비	7,321,527	직접노무비 * 7.9%	
		[소 계]	99,999,093		
	경 비	운 반 비			
		기 계 경 비	825,214		
		산 재 보 험 료	3,749,965	노무비 * 3.75%	
		고 용 보 험 료	869,992	노무비 * 0.87%	
		국민 건강 보험료	2,993,485	직접노무비 * 3.23%	
		국민 연금 보험료	4,170,490	직접노무비 * 4.5%	
		노인장기요양보험료	254,745	건강보험료 * 8.51%	
		퇴직 공제 부금비	2,131,584	직접노무비 * 2.3%	
		산업안전보건관리비	8,171,336	(재료비+직노) * 2.93%	
		환 경 보 전 비	839,131	(재료비+직노+기계경비) * 0.3%	
		기 타 경 비	15,741,370	(재료비+노무비) * 5.5%	
		공사이행보증수수료			
		하도급지급보증수수료	226,565	(재료비+직노+기계경비) * 0.081%	
		건설기계대여대금지급보증서발급수수료	195,797	(재료비+직노+기계경비) * 0.07%	
		[소 계]	40,169,674		
계		326,376,413			
일 반 관 리 비		19,582,584	계 * 6.0%		
이 윤		23,962,702	(노무비+경비+일반관리비) * 15%		
일 반 폐 기 물		3,956,687			
공 급 가 액		373,878,386			
부 가 가 치 세		37,387,838	공급가액 * 10%		
도 급 액		411,266,000	※ 부가세포함[천단위 절사]		
총 공 사 비		411,266,000			

공 종 별 집 계 표

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01 1인 창조기업 지원센터 리모델링공사			1	187,810,746	187,810,746	92,677,566	92,677,566	825,214	825,214	281,313,526	281,313,526	
0101 리모델링 공 사			1	187,810,746	187,810,746	92,677,566	92,677,566	825,214	825,214	281,313,526	281,313,526	
010101 가 설 공 사			1	424,080	424,080	6,752,000	6,752,000			7,176,080	7,176,080	
010102 석 공 사			1	1,724,734	1,724,734	2,034,301	2,034,301			3,759,035	3,759,035	
010103 금 속 공 사			1	5,511,198	5,511,198	7,653,906	7,653,906	379,389	379,389	13,544,493	13,544,493	
010104 창 호 공 사			1	45,160,191	45,160,191	8,119,021	8,119,021	70,552	70,552	53,349,764	53,349,764	
010105 유 리 공 사			1	19,661,982	19,661,982	5,244,980	5,244,980			24,906,962	24,906,962	
010106 도 장 공 사			1	1,392,471	1,392,471	5,157,899	5,157,899			6,550,370	6,550,370	
010107 수 장 공 사			1	109,526,948	109,526,948	27,702,663	27,702,663	334,360	334,360	137,563,971	137,563,971	
010108 부 대 공 사			1	893,168	893,168	44,644	44,644	482	482	938,294	938,294	
010109 철 거 공 사			1	619,772	619,772	28,305,267	28,305,267	7,230	7,230	28,932,269	28,932,269	
010110 판 널 공 사			1	2,754,150	2,754,150	1,662,885	1,662,885	33,201	33,201	4,450,236	4,450,236	
010111 일 반 폐 기 물			1					3,956,687	3,956,687	3,956,687	3,956,687	
010112 작 업 부 산 물			1	1,603,100	1,603,100					1,603,100	1,603,100	
010113 골 재 대			1	142,052	142,052					142,052	142,052	
[합 계]					187,810,746		92,677,566		825,214		281,313,526	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					424,080		6,752,000				7,176,080	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					1,724,734		2,034,301				3,759,035	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					5,511,198		7,653,906		379,389		13,544,493	

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
010104 창 호 공 사												
도어클로우저	KS3호 표준형, 40~60kg(K-630)	조	2	36,000	72,000					36,000	72,000	
도어 핸들	레비형, 9000PB	조	2	25,000	50,000					25,000	50,000	
피벗힌지	140kg이하(K1400)	조	2	25,000	50,000					25,000	50,000	
플로어힌지(강화유리문)	KS4호, 120kg(K-B400)	조	33	82,000	2,706,000					82,000	2,706,000	
창호철물	도어손잡이	개	33	100,000	3,300,000					100,000	3,300,000	
창호철물	도어스톱, 일자형 120mm	개	2	1,800	3,600					1,800	3,600	
디지털도어록	번호키	개	14	180,000	2,520,000					180,000	2,520,000	
STS방충망		M2	76	43,700	3,321,200					43,700	3,321,200	
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	893	565	504,545	4,197	3,747,921			4,762	4,252,466	호표 8
창문틀 주위 충전	발포우레탄 충전	M	410			2,053	841,730			2,053	841,730	호표 9
도아채크달기	재료비 별도	개소	2			15,515	31,030	310	620	15,825	31,650	호표 10
플로아힌지설치	재료비 별도	개소	33			24,023	792,759	480	15,840	24,503	808,599	호표 11
도아록설치	강재문, 재료비 별도	개소	2			2,062	4,124	41	82	2,103	4,206	호표 12
PW01	2.600 x 1.800 = 4.680	EA	11	561,600	6,177,600	87,988	967,868	1,759	19,349	651,347	7,164,817	호표 13
PW02	2.200 x 1.800 = 3.960	EA	2	475,200	950,400	70,353	140,706	1,407	2,814	546,960	1,093,920	호표 14
PW03	2.000 x 1.200 = 2.400	EA	1	288,000	288,000	50,591	50,591	1,011	1,011	339,602	339,602	호표 15
PW04	2.800 x 1.500 = 4.200	EA	2	504,000	1,008,000	70,353	140,706	1,407	2,814	575,760	1,151,520	호표 16
PW1A	2.000 x 1.800 = 3.600	EA	1	432,000	432,000	70,353	70,353	1,407	1,407	503,760	503,760	호표 17
PW1B	2.500 x 1.800 = 4.500	EA	1	540,000	540,000	70,353	70,353	1,407	1,407	611,760	611,760	호표 18
PW1C	3.400 x 1.800 = 6.120	EA	4	734,400	2,937,600	87,988	351,952	1,759	7,036	824,147	3,296,588	호표 19
PW1D	3.500 x 1.800 = 6.300	EA	8	756,000	6,048,000	87,988	703,904	1,759	14,072	845,747	6,765,976	호표 20
SD01	0.900 x 2.100 = 1.890	EA	1	206,999	206,999	102,512	102,512	2,050	2,050	311,561	311,561	호표 21
SD02	1.000 x 2.100 = 2.100	EA	1	229,999	229,999	102,512	102,512	2,050	2,050	334,561	334,561	호표 22

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					45,160,191		8,119,021		70,552		53,349,764	

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					19,661,982		5,244,980				24,906,962	

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					1,392,471		5,157,899				6,550,370	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					109,526,948		27,702,663		334,360		137,563,971	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					893,168		44,644		482		938,294	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					619,772		28,305,267		7,230		28,932,269	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					2,754,150		1,662,885		33,201		4,450,236	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]									3,956,687		3,956,687	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					1,603,100						1,603,100	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					142,052						142,052	

일 위 대 가 목 록

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
내부말비계	3개월, 발돋움 3.6m미만	M2	589	6,730	0	7,319	호표 1	
건축물현장정리	리모델링	M2	0	1,881	0	1,881	호표 2	
구조부 먹매김	일반	M2	0	1,004	0	1,004	호표 3	
화강석붙임(습식, 물갈기)	바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm	M2	37,994	43,283	0	81,277	호표 4	
화강석붙임(습식, 버너)	바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm	M2	35,090	43,283	0	78,373	호표 5	
경량철골천정틀	M-BAR, H: 1m미만. 인서트 유	M2	6,202	9,686	519	16,407	호표 6	
AL몰딩설치(W형)	15*15*15*15*1.0mm	M	2,182	1,280	0	3,462	호표 7	
수밀코킹(실리콘)	삼각, 10mm, 창호주위	M	565	4,197	0	4,762	호표 8	
창문틀 주위 충전	발포우레탄 충전	M	0	2,053	0	2,053	호표 9	
도아체크달기	재료비 별도	개소	0	15,515	310	15,825	호표 10	
플로아힌지설치	재료비 별도	개소	0	24,023	480	24,503	호표 11	
도아록설치	강재문, 재료비 별도	개소	0	2,062	41	2,103	호표 12	
PW01	2.600 x 1.800 = 4.680	EA	561,600	87,988	1,759	651,347	호표 13	
PW02	2.200 x 1.800 = 3.960	EA	475,200	70,353	1,407	546,960	호표 14	
PW03	2.000 x 1.200 = 2.400	EA	288,000	50,591	1,011	339,602	호표 15	
PW04	2.800 x 1.500 = 4.200	EA	504,000	70,353	1,407	575,760	호표 16	
PW1A	2.000 x 1.800 = 3.600	EA	432,000	70,353	1,407	503,760	호표 17	

일 위 대 가 목 록

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
PW1B	2.500 x 1.800 = 4.500	EA	540,000	70,353	1,407	611,760	호 표 18	
PW1C	3.400 x 1.800 = 6.120	EA	734,400	87,988	1,759	824,147	호 표 19	
PW1D	3.500 x 1.800 = 6.300	EA	756,000	87,988	1,759	845,747	호 표 20	
SD01	0.900 x 2.100 = 1.890	EA	206,999	102,512	2,050	311,561	호 표 21	
SD02	1.000 x 2.100 = 2.100	EA	229,999	102,512	2,050	334,561	호 표 22	
SSD1	1.800 x 2.400 = 4.320	EA	584,820	0	0	584,820	호 표 23	
SSD1A	3.100 x 2.600 = 8.060	EA	879,570	0	0	879,570	호 표 24	
SSD2	8.000 x 2.800 = 22.400	EA	1,968,840	0	0	1,968,840	호 표 25	
SSD4	0.900 x 2.400 = 2.160	EA	405,000	0	0	405,000	호 표 26	
SSD5	10.300 x 2.600 = 26.780	EA	4,302,630	0	0	4,302,630	호 표 27	
SSD6	8.295 x 2.600 = 21.567	EA	3,513,928	0	0	3,513,928	호 표 28	
유리끼우기 - 판유리	10mm 미만	M2	0	19,211	0	19,211	호 표 29	
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호	28mm(6+16A+6)	M2	0	26,823	0	26,823	호 표 30	
유리주위코킹	5*5, 실리콘	M	282	0	0	282	호 표 31	
복층유리주위코킹	5*5, 실리콘	M	282	0	0	282	호 표 32	
유성페인트(붓칠)	철재면, 2회, 1급	M2	846	8,383	0	9,229	호 표 33	
녹막이페인트(붓칠)	철재면, 1회, 1중	M2	793	3,143	0	3,936	호 표 34	

일 위 대 가 목 록

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
바탕만들기+수성페인트(롤러칠)	내부, 2회, 1급, 석고보드면(올퍼티)	M2	3,415	12,329	0	15,744	호표 35	
바탕만들기+걸레받이용 페인트	붓칠, 2회, 석고보드면(올퍼티)	M2	4,379	21,141	0	25,520	호표 36	
벽체틀	30*30, @450*600	M2	1,495	7,006	140	8,641	호표 37	
목재루버붙임	T=9.0 (MDF/필름)	M2	59,589	26,746	534	86,869	호표 38	
걸레받이/필름	MDF/H: 100mm	M	6,234	3,030	60	9,324	호표 39	
중간몰딩/필름	MDF/H: 100mm	M	6,234	3,030	60	9,324	호표 40	
타일카펫 깔기	L00P, 500*500*5.3mm	M2	68,250	4,310	0	72,560	호표 41	
도배 - 합판 · 석고보드면	벽, 섬유벽지, 마직	M2	14,310	5,222	0	19,532	호표 42	
석고판못붙임(바탕용, 벽)	일반9.5mm	M2	2,138	8,263	82	10,483	호표 43	
실외기PAD	1500X1000X200	EA	29,168	44,644	482	74,294	호표 44	
벽돌 및 블록벽 철거	소형브레이커25kg	M3	2,560	73,425	723	76,708	호표 45	
디렉스타일 까내기		M2	0	3,762	0	3,762	호표 46	
카펫트타일 까내기		M2	0	3,762	0	3,762	호표 47	
단상 철거		M2	0	52,727	0	52,727	호표 48	
벽지떼내기	벽체	M2	0	1,254	0	1,254	호표 49	
경량칸막이 철거		M2	790	15,818	0	16,608	호표 50	
띠장밋보드 철거		M2	376	7,525	0	7,901	호표 51	

일 위 대 가 목 록

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
알미늄천정판 철거		M2	0	3,591	0	3,591	호표 52	
경량철골천정틀 철거	천정	M2	0	8,823	0	8,823	호표 53	
창호 철거		M2	0	10,034	0	10,034	호표 54	
화강석 철거	판석	M2	1,881	37,628	0	39,509	호표 55	
라지에이터그릴 철거		EA	0	9,035	0	9,035	호표 56	
파티션 철거	1,500~1,200x900	EA	0	5,017	0	5,017	호표 57	
책상,의자 세트 철거	1,500~1,200x1,200~1,000	EA	0	5,017	0	5,017	호표 58	
회의용 책상 철거	1,600x1,200	EA	0	5,017	0	5,017	호표 59	
회의용 의자 철거		EA	0	5,017	0	5,017	호표 60	
거울 철거		EA	0	5,017	0	5,017	호표 61	
샌드위치(단열)패널 - 칸막이벽 설치비	시공비, 두께 50mm기준	M2	0	26,395	527	26,922	호표 62	
모르타르비빔 -돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3	M3	0	82,781	0	82,781	호표 63	
화강석붙임 - 습식공법	바닥, 자재별도(시공비)	M2	0	106,925	0	106,925	호표 64	
모르타르 배합	소운반, 모래채가름, 배합 포함	M3	0	82,781	0	82,781	호표 65	
인서트(Insert)	설치대상 - 거푸집	개	0	758	0	758	호표 66	
몰당 - 노무비		M	0	6,636	265	6,901	호표 67	
수밀코킹(시공비)	재료비 별도	M	0	4,197	0	4,197	호표 68	

일 위 대 가 목 록

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
합성수지창호 설치	5.5~7.5m2 미만	개소	0	87,988	1,759	89,747	호표 69	
합성수지창호 설치	3.5~5.5m2 미만	개소	0	70,353	1,407	71,760	호표 70	
합성수지창호 설치	1.5~3.5m2 미만	개소	0	50,591	1,011	51,602	호표 71	
강재창호 설치	1.5~2.5m2 미만	개소	0	102,512	2,050	104,562	호표 72	
유성페인트(붓칠) - 재료비	철재면, 2회 칠, 1급	M2	846	0	0	846	호표 73	
유성페인트(붓칠) - 노무비	철재면, 2회 칠	M2	0	8,383	0	8,383	호표 74	
녹막이페인트(붓칠) - 재료비	철재면, 1회, 1종	M2	793	0	0	793	호표 75	
녹막이페인트(붓칠) - 노무비	철재면, 1회 칠	M2	0	3,143	0	3,143	호표 76	
바탕만들기	석고보드면(올퍼티)	M2	1,947	14,435	288	16,670	호표 77	
수성페인트(롤러칠) - 재료비	내부, 2회, 1급, 합성수지 에멀션 페인트	M2	515	0	0	515	호표 78	
수성페인트(롤러칠) - 노무비	2회 칠	M2	0	4,929	0	4,929	호표 79	
걸레받이용 페인트 - 재료비		M2	1,479	0	0	1,479	호표 80	
걸레받이용 페인트 - 노무비	붓칠, 2회	M2	0	13,741	0	13,741	호표 81	
벽체틀	자재 별도	M2	0	7,006	140	7,146	호표 82	
벽, 수장합판붙임	바탕붙임 포함	M2	472	26,746	534	27,752	호표 83	
벽, 합판붙임	합판 별도	M2	0	12,808	256	13,064	호표 84	
벽, 수장합판붙임	접착붙임(합판 별도)	M2	472	13,938	278	14,688	호표 85	

일 위 대 가 목 록

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	번 호	비 고
걸레받이 붙임 - 시공비	중밀도성유판, H=75~120mm 기준	M	0	3,030	60	3,090	호표 86	
도배 - 합판 · 석고보드면	재료비, 성유벽지, 마직	M2	14,310	0	0	14,310	호표 87	
도배 - 합판 · 석고보드면	노무비, 벽	M2	0	5,222	0	5,222	호표 88	
레디믹스트콘크리트 인력운반 타설	무근구조물	M3	0	42,603	852	43,455	호표 89	
와이어메시 바닥 깔기	#8-150*150	M2	2,485	912	0	3,397	호표 90	
합판거푸집 설치 및 해체	간단 6회, 수직고 7m까지	M2	8,342	22,703	227	31,272	호표 91	
마감 미장		M2	0	5,195	0	5,195	호표 92	
와이어메시 바닥 깔기 - 노무비	1800*1800 기준	M2	0	912	0	912	호표 93	
합판거푸집 - 자재비	6회	M2	8,342	0	0	8,342	호표 94	
합판거푸집 - 인력투입	간단, 수직고 7m까지	M2	0	22,703	227	22,930	호표 95	
소형브레이커(공압식)	1.3m ³ /min	HR	0	0	437	437	호표 96	
공기압축기(이동식)	3.5M3/min	HR	7,695	38,972	2,020	48,687	호표 97	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
내부말비계 3개월, 발돋움 3.6m미만 M2 토목 2~10-4 (호표 1)												
비계목	낙엽송, 5.4m	본	0.005	13,860.00	69.3	0.00	0.0	0.00	0.0	13,860.00	69.3	
판재(板材)	외송, 일반(재)	재	0.291	1,300.00	378.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,300.00	378.3	
각재(角材)	외송(재)	재	0.1091	1,300.00	141.8	0.00	0.0	0.00	0.0	1,300.00	141.8	
강관을 비계용 부재	새끼, 65m	다발	0.03	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	
비계공	일반공사 직종	인	0.03	0.00	0.0	224,359.00	6,730.7	0.00	0.0	224,359.00	6,730.7	
[합 계]					589.0		6,730.0		0.0		7,319.0	
건축물현장정리 리모델링 M2 (호표 2)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.015	0.00	0.0	125,427.00	1,881.4	0.00	0.0	125,427.00	1,881.4	
[합 계]					0.0		1,881.0		0.0		1,881.0	
구조부 먹매김 일반 M2 건축 11-1-1 (호표 3)												
건축목공	일반공사 직종	인	0.005	0.00	0.0	200,925.00	1,004.6	0.00	0.0	200,925.00	1,004.6	
[합 계]					0.0		1,004.0		0.0		1,004.0	
화강석붙임(습식, 물갈기) 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 건축 9-1-1 (호표 4)												
포천석판재	물갈기, 30mm	M2	1.1	34,540.00	37,994.0	0.00	0.0	0.00	0.0	34,540.00	37,994.0	
모르타르비빔 -돌붙임(바닥)	배합용적비 1:3	M3	0.03	0.00	0.0	82,781.00	2,483.4	0.00	0.0	82,781.00	2,483.4	호표 63
화강석붙임 - 습식공법	바닥, 자재별도(시공비)	M2	1	0.00	0.0	106,925.00	106,925.0	0.00	0.0	106,925.00	106,925.0	금액제외
석재바닥시공비	습식(t=30mm)	M2	1	0.00	0.0	40,800.00	40,800.0	0.00	0.0	40,800.00	40,800.0	
[합 계]					37,994.0		43,283.0		0.0		81,277.0	
화강석붙임(습식, 버너) 바닥, 포천석 30mm, 모르타르 30mm M2 건축 9-1-1 (호표 5)												

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
AL몰딩설치(W형) 15*15*15*15*1.0mm M 건축 14-7 (호표 7)												
경량철골천장틀	몰딩(AL), W형 15*15*15*15*1.0	M	1.1	1,890.00	2,079.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,890.00	2,079.0	
잡재료	재료비의 5%	식	1	103.95	103.9	0.00	0.0	0.00	0.0	103.90	103.9	
몰딩 - 노무비		M	1	0.00	0.0	6,636.00	6,636.0	265.00	265.0	6,901.00	6,901.0	금액제외
AL몰딩 설치	재료비 별도	M	1	0.00	0.0	1,280.00	1,280.0	0.00	0.0	1,280.00	1,280.0	
[합 계]					2,182.0		1,280.0		0.0		3,462.0	
수밀코킹(실리콘) 삼각, 10mm, 창호주위 M 건축 12-3-1 (호표 8)												
실링재	실리콘(비초산), 유리용, 창호주위	L	0.06	9,433.00	565.9	0.00	0.0	0.00	0.0	9,433.00	565.9	
수밀코킹(시공비)	재료비 별도	M	1	0.00	0.0	4,197.00	4,197.0	0.00	0.0	4,197.00	4,197.0	호표 68
[합 계]					565.0		4,197.0		0.0		4,762.0	
창문틀 주위 충진 발포우레탄 충진 M 건축 16-3-2 (호표 9)												
미장공	일반공사 직종	인	0.008	0.00	0.0	209,611.00	1,676.8	0.00	0.0	209,611.00	1,676.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.003	0.00	0.0	125,427.00	376.2	0.00	0.0	125,427.00	376.2	
[합 계]					0.0		2,053.0		0.0		2,053.0	
도아체크달기 재료비 별도 개소 건축 16-2 (호표 10)												
창호공	일반공사 직종	인	0.062	0.00	0.0	187,530.00	11,626.8	0.00	0.0	187,530.00	11,626.8	
보통인부	일반공사 직종	인	0.031	0.00	0.0	125,427.00	3,888.2	0.00	0.0	125,427.00	3,888.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	310.30	310.3	310.30	310.3	
[합 계]					0.0		15,515.0		310.0		15,825.0	
플로아한지설치 재료비 별도 개소 건축 16-2 (호표 11)												

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
창호공	일반공사 직중	인	0.096	0.00	0.0	187,530.00	18,002.8	0.00	0.0	187,530.00	18,002.8	
보통인부	일반공사 직중	인	0.048	0.00	0.0	125,427.00	6,020.4	0.00	0.0	125,427.00	6,020.4	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	480.46	480.4	480.40	480.4	
[합 계]					0.0		24,023.0		480.0		24,503.0	
도아륙설치 강재문, 재료비 별도 개소 건축 16-2 (호표 12)												
창호공	일반공사 직중	인	0.011	0.00	0.0	187,530.00	2,062.8	0.00	0.0	187,530.00	2,062.8	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	41.25	41.2	41.20	41.2	
[합 계]					0.0		2,062.0		41.0		2,103.0	
PW01 2.600 x 1.800 = 4.680 EA (호표 13)												
플라스틱창문틀	115mm, 복층유리용	M2	4.68	120,000.00	561,600.0	0.00	0.0	0.00	0.0	120,000.00	561,600.0	시공도
합성수지창호 설치	5.5~7.5m2 미만	개소	1	0.00	0.0	87,988.00	87,988.0	1,759.00	1,759.0	89,747.00	89,747.0	호표 69
[합 계]					561,600.0		87,988.0		1,759.0		651,347.0	
PW02 2.200 x 1.800 = 3.960 EA (호표 14)												
플라스틱창문틀	115mm, 복층유리용	M2	3.96	120,000.00	475,200.0	0.00	0.0	0.00	0.0	120,000.00	475,200.0	시공도
합성수지창호 설치	3.5~5.5m2 미만	개소	1	0.00	0.0	70,353.00	70,353.0	1,407.00	1,407.0	71,760.00	71,760.0	호표 70
[합 계]					475,200.0		70,353.0		1,407.0		546,960.0	
PW03 2.000 x 1.200 = 2.400 EA (호표 15)												
플라스틱창문틀	115mm, 복층유리용	M2	2.4	120,000.00	288,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	120,000.00	288,000.0	시공도
합성수지창호 설치	1.5~3.5m2 미만	개소	1	0.00	0.0	50,591.00	50,591.0	1,011.00	1,011.0	51,602.00	51,602.0	호표 71
[합 계]					288,000.0		50,591.0		1,011.0		339,602.0	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
PW04 2.800 x 1.500 = 4.200 EA (호표 16)												
플라스틱창문틀	115mm, 복층유리용	M2	4.2	120,000.00	504,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	120,000.00	504,000.0	시공도
합성수지창호 설치	3.5~5.5m2 미만	개소	1	0.00	0.0	70,353.00	70,353.0	1,407.00	1,407.0	71,760.00	71,760.0	호표 70
[합 계]					504,000.0		70,353.0		1,407.0		575,760.0	
PW1A 2.000 x 1.800 = 3.600 EA (호표 17)												
플라스틱창문틀	115mm, 복층유리용	M2	3.6	120,000.00	432,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	120,000.00	432,000.0	시공도
합성수지창호 설치	3.5~5.5m2 미만	개소	1	0.00	0.0	70,353.00	70,353.0	1,407.00	1,407.0	71,760.00	71,760.0	호표 70
[합 계]					432,000.0		70,353.0		1,407.0		503,760.0	
PW1B 2.500 x 1.800 = 4.500 EA (호표 18)												
플라스틱창문틀	115mm, 복층유리용	M2	4.5	120,000.00	540,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	120,000.00	540,000.0	시공도
합성수지창호 설치	3.5~5.5m2 미만	개소	1	0.00	0.0	70,353.00	70,353.0	1,407.00	1,407.0	71,760.00	71,760.0	호표 70
[합 계]					540,000.0		70,353.0		1,407.0		611,760.0	
PW1C 3.400 x 1.800 = 6.120 EA (호표 19)												
플라스틱창문틀	115mm, 복층유리용	M2	6.12	120,000.00	734,400.0	0.00	0.0	0.00	0.0	120,000.00	734,400.0	시공도
합성수지창호 설치	5.5~7.5m2 미만	개소	1	0.00	0.0	87,988.00	87,988.0	1,759.00	1,759.0	89,747.00	89,747.0	호표 69
[합 계]					734,400.0		87,988.0		1,759.0		824,147.0	
PW1D 3.500 x 1.800 = 6.300 EA (호표 20)												
플라스틱창문틀	115mm, 복층유리용	M2	6.3	120,000.00	756,000.0	0.00	0.0	0.00	0.0	120,000.00	756,000.0	시공도
합성수지창호 설치	5.5~7.5m2 미만	개소	1	0.00	0.0	87,988.00	87,988.0	1,759.00	1,759.0	89,747.00	89,747.0	호표 69

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]					756,000.0		87,988.0		1,759.0		845,747.0	
SD01 0.900 x 2.100 = 1.890 EA (호표 21)												
방화문(F:1.6t D:1.0t)	편개 0.9*2.1기준 정전분체도장	M2	1.89	109,523.80	206,999.9	0.00	0.0	0.00	0.0	109,523.80	206,999.9	
강재창호 설치	1.5~2.5m2 미만	개소	1	0.00	0.0	102,512.00	102,512.0	2,050.00	2,050.0	104,562.00	104,562.0	호표 72
[합 계]					206,999.0		102,512.0		2,050.0		311,561.0	
SD02 1.000 x 2.100 = 2.100 EA (호표 22)												
방화문(F:1.6t D:1.0t)	편개 0.9*2.1기준 정전분체도장	M2	2.1	109,523.80	229,999.9	0.00	0.0	0.00	0.0	109,523.80	229,999.9	
강재창호 설치	1.5~2.5m2 미만	개소	1	0.00	0.0	102,512.00	102,512.0	2,050.00	2,050.0	104,562.00	104,562.0	호표 72
[합 계]					229,999.0		102,512.0		2,050.0		334,561.0	
SSD1 1.800 x 2.400 = 4.320 EA (호표 23)												
스텐창호(헤어라인)-①	100*45*1.2t, 내부보강	M	4.8	72,900.00	349,920.0	0.00	0.0	0.00	0.0	72,900.00	349,920.0	현장설치도
스텐창호(헤어라인)-②	100*45*1.2t, 내부보강	M	1.8	61,200.00	110,160.0	0.00	0.0	0.00	0.0	61,200.00	110,160.0	현장설치도
스텐창호(헤어라인)-③	80*100*1.2t, 내부보강	M		81,900.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	81,900.00	0.0	현장설치도
스텐창호(헤어라인)-④	100*45*1.2t, 내부보강	M	1.8	69,300.00	124,740.0	0.00	0.0	0.00	0.0	69,300.00	124,740.0	현장설치도
[합 계]					584,820.0		0.0		0.0		584,820.0	
SSD1A 3.100 x 2.600 = 8.060 EA (호표 24)												
스텐창호(헤어라인)-①	100*45*1.2t, 내부보강	M	5.2	72,900.00	379,080.0	0.00	0.0	0.00	0.0	72,900.00	379,080.0	현장설치도
스텐창호(헤어라인)-②	100*45*1.2t, 내부보강	M	4.4	61,200.00	269,280.0	0.00	0.0	0.00	0.0	61,200.00	269,280.0	현장설치도
스텐창호(헤어라인)-③	80*100*1.2t, 내부보강	M	1.3	81,900.00	106,470.0	0.00	0.0	0.00	0.0	81,900.00	106,470.0	현장설치도
스텐창호(헤어라인)-④	100*45*1.2t, 내부보강	M	1.8	69,300.00	124,740.0	0.00	0.0	0.00	0.0	69,300.00	124,740.0	현장설치도

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
스텐창호(헤어라인)-①	100*45*1.2t, 내부보강	M	28.6	72,900.00	2,084,940.0	0.00	0.0	0.00	0.0	72,900.00	2,084,940.0	현장설치도
스텐창호(헤어라인)-②	100*45*1.2t, 내부보강	M	12.99	61,200.00	794,988.0	0.00	0.0	0.00	0.0	61,200.00	794,988.0	현장설치도
스텐창호(헤어라인)-③	80*100*1.2t, 내부보강	M	4.695	81,900.00	384,520.5	0.00	0.0	0.00	0.0	81,900.00	384,520.5	현장설치도
스텐창호(헤어라인)-④	100*45*1.2t, 내부보강	M	3.6	69,300.00	249,480.0	0.00	0.0	0.00	0.0	69,300.00	249,480.0	현장설치도
[합 계]					3,513,928.0		0.0		0.0		3,513,928.0	
유리깨우기 - 판유리 10mm 미만 M2 건축 16-5-1 (호표 29)												
유리공	일반공사 직종	인	0.106	0.00	0.0	181,240.00	19,211.4	0.00	0.0	181,240.00	19,211.4	
[합 계]					0.0		19,211.0		0.0		19,211.0	
유리깨우기 - 복층유리, 일반창호 28mm(6+16A+6) M2 건축 16-5-2 (호표 30)												
유리공	일반공사 직종	인	0.148	0.00	0.0	181,240.00	26,823.5	0.00	0.0	181,240.00	26,823.5	
[합 계]					0.0		26,823.0		0.0		26,823.0	
유리주위코킹 5*5, 실리콘 M 건축 12-12-1 (호표 31)												
실링재	실리콘(비초산), 유리용, 창호주위	L	0.03	9,433.00	282.9	0.00	0.0	0.00	0.0	9,433.00	282.9	
[합 계]					282.0		0.0		0.0		282.0	
복층유리주위코킹 5*5, 실리콘 M 건축 12-12-1 (호표 32)												
실링재	실리콘(비초산), 유리용, 창호주위	L	0.03	9,433.00	282.9	0.00	0.0	0.00	0.0	9,433.00	282.9	
[합 계]					282.0		0.0		0.0		282.0	
유성페인트(붓칠) 칠재면, 2회, 1급 M2 건축 17-3-1 (호표 33)												
유성페인트(붓칠) - 재료비	칠재면, 2회 칠, 1급	M2	1	846.00	846.0	0.00	0.0	0.00	0.0	846.00	846.0	호표 73

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
유성페인트(붓칠) - 노무비	철재면, 2회 칠	M2	1	0.00	0.0	8,383.00	8,383.0	0.00	0.0	8,383.00	8,383.0	호표 74
[합 계]					846.0		8,383.0		0.0		9,229.0	
녹막이페인트(붓칠) 철재면, 1회, 1종 M2 건축 17-4 (호표 34)												
녹막이페인트(붓칠) - 재료비	철재면, 1회, 1종	M2	1	793.00	793.0	0.00	0.0	0.00	0.0	793.00	793.0	호표 75
녹막이페인트(붓칠) - 노무비	철재면, 1회 칠	M2	1	0.00	0.0	3,143.00	3,143.0	0.00	0.0	3,143.00	3,143.0	호표 76
[합 계]					793.0		3,143.0		0.0		3,936.0	
바탕만들기+수성페인트(롤러칠) 내부, 2회, 1급, 석고보드면(올퍼티) M2 건축 17-2-2 (호표 35)												
바탕만들기	석고보드면(올퍼티)	M2	1	1,947.00	1,947.0	14,435.00	14,435.0	288.00	288.0	16,670.00	16,670.0	금액제외
바탕만들기	석고보드면, 올퍼티	M2	1	2,900.00	2,900.0	7,400.00	7,400.0	0.00	0.0	10,300.00	10,300.0	
수성페인트(롤러칠) - 재료비	내부, 2회, 1급, 합성수지 에멀션 페인트	M2	1	515.00	515.0	0.00	0.0	0.00	0.0	515.00	515.0	호표 78
수성페인트(롤러칠) - 노무비	2회 칠	M2	1	0.00	0.0	4,929.00	4,929.0	0.00	0.0	4,929.00	4,929.0	호표 79
[합 계]					3,415.0		12,329.0		0.0		15,744.0	
바탕만들기+걸레받이용 페인트 붓칠, 2회, 석고보드면(올퍼티) M2 건축 17-9 (호표 36)												
바탕만들기	석고보드면(올퍼티)	M2	1	1,947.00	1,947.0	14,435.00	14,435.0	288.00	288.0	16,670.00	16,670.0	금액제외
바탕만들기	석고보드면, 올퍼티	M2	1	2,900.00	2,900.0	7,400.00	7,400.0	0.00	0.0	10,300.00	10,300.0	
걸레받이용 페인트 - 재료비		M2	1	1,479.00	1,479.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,479.00	1,479.0	호표 80
걸레받이용 페인트 - 노무비	붓칠, 2회	M2	1	0.00	0.0	13,741.00	13,741.0	0.00	0.0	13,741.00	13,741.0	호표 81
[합 계]					4,379.0		21,141.0		0.0		25,520.0	
벽채틀 30*30, @450*600 M2 건축 11-1-3.1 (호표 37)												
각재(角材)	외송(재)	재	1.1503	1,300.00	1,495.3	0.00	0.0	0.00	0.0	1,300.00	1,495.3	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
벽돌 및 블록벽 철거 소형브레이커25kg M3 건축 19-1-3,2 (호표 45)												
소형브레이커(공압식)	1.3㎡/min	HR	0.5	0.00	0.0	0.00	0.0	437.00	218.5	437.00	218.5	호표 96
공기압축기(이동식)	3.5M3/min	HR	0.25	7,695.00	1,923.7	38,972.00	9,743.0	2,020.00	505.0	48,687.00	12,171.7	호표 97
착암공	일반공사 직중	인	0.285	0.00	0.0	142,030.00	40,478.5	0.00	0.0	142,030.00	40,478.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.185	0.00	0.0	125,427.00	23,203.9	0.00	0.0	125,427.00	23,203.9	
잡재료	인력품의 1%	식	1	636.82	636.8	0.00	0.0	0.00	0.0	636.80	636.8	
[합 계]					2,560.0		73,425.0		723.0		76,708.0	
디럭스타일 까내기 M2 (호표 46)												
보통인부	일반공사 직중	인	0.03	0.00	0.0	125,427.00	3,762.8	0.00	0.0	125,427.00	3,762.8	
[합 계]					0.0		3,762.0		0.0		3,762.0	
카펫트타일 까내기 M2 (호표 47)												
보통인부	일반공사 직중	인	0.03	0.00	0.0	125,427.00	3,762.8	0.00	0.0	125,427.00	3,762.8	
[합 계]					0.0		3,762.0		0.0		3,762.0	
단상 철거 M2 (호표 48)												
건축목공	일반공사 직중	인	0.2	0.00	0.0	200,925.00	40,185.0	0.00	0.0	200,925.00	40,185.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.1	0.00	0.0	125,427.00	12,542.7	0.00	0.0	125,427.00	12,542.7	
[합 계]					0.0		52,727.0		0.0		52,727.0	
벽지떼내기 벽체 M2 건축 19-1-2 (호표 49)												
보통인부	일반공사 직중	인	0.01	0.00	0.0	125,427.00	1,254.2	0.00	0.0	125,427.00	1,254.2	
[합 계]					0.0		1,254.0		0.0		1,254.0	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
경량칸막이 철거 M2 (호표 50)												
건축목공	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	200,925.00	12,055.5	0.00	0.0	200,925.00	12,055.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.03	0.00	0.0	125,427.00	3,762.8	0.00	0.0	125,427.00	3,762.8	
잡재료	인력품의5%	식	1	790.91	790.9	0.00	0.0	0.00	0.0	790.90	790.9	
[합 계]					790.0		15,818.0		0.0		16,608.0	
띠장및보드 철거 M2 (호표 51)												
보통인부	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	125,427.00	7,525.6	0.00	0.0	125,427.00	7,525.6	
잡재료	인력품의5%	식	1	376.28	376.2	0.00	0.0	0.00	0.0	376.20	376.2	
[합 계]					376.0		7,525.0		0.0		7,901.0	
알미늄천정판 철거 M2 (호표 52)												
특별인부	일반공사 직중	인	0.0063	0.00	0.0	152,019.00	957.7	0.00	0.0	152,019.00	957.7	
보통인부	일반공사 직중	인	0.021	0.00	0.0	125,427.00	2,633.9	0.00	0.0	125,427.00	2,633.9	
[합 계]					0.0		3,591.0		0.0		3,591.0	
경량철골천정을 철거 천정 M2 (호표 53)												
내장공	일반공사 직중	인	0.03	0.00	0.0	189,600.00	5,688.0	0.00	0.0	189,600.00	5,688.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.025	0.00	0.0	125,427.00	3,135.6	0.00	0.0	125,427.00	3,135.6	
[합 계]					0.0		8,823.0		0.0		8,823.0	
창호 철거 M2 (호표 54)												
보통인부	일반공사 직중	인	0.08	0.00	0.0	125,427.00	10,034.1	0.00	0.0	125,427.00	10,034.1	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
회의용 의자 철거 EA (호표 60)												
보통인부	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	125,427.00	5,017.0	0.00	0.0	125,427.00	5,017.0	
[합 계]					0.0		5,017.0		0.0		5,017.0	
거울 철거 EA (호표 61)												
보통인부	일반공사 직중	인	0.04	0.00	0.0	125,427.00	5,017.0	0.00	0.0	125,427.00	5,017.0	
[합 계]					0.0		5,017.0		0.0		5,017.0	
샌드위치(단열)패널 - 칸막이벽 설치비 시공비, 두께 50mm기준 M2 건축 11-3-1.3 (호표 62)												
내장공	일반공사 직중	인	0.124	0.00	0.0	189,600.00	23,510.4	0.00	0.0	189,600.00	23,510.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.023	0.00	0.0	125,427.00	2,884.8	0.00	0.0	125,427.00	2,884.8	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	527.90	527.9	527.90	527.9	
[합 계]					0.0		26,395.0		527.0		26,922.0	
모르타르비빔 -돌붙임(바닥) 배합용적비 1:3 M3 건축 15-1 (호표 63)												
시 멘 트	(별도)	kg	510	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모 래	(별도)	M3	1.1	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	별도
모르타르 배합	소운반, 모래채가름, 배합 포함	M3	1	0.00	0.0	82,781.00	82,781.0	0.00	0.0	82,781.00	82,781.0	호표 65
[합 계]					0.0		82,781.0		0.0		82,781.0	
화강석붙임 - 습식공법 바닥, 자재별도(시공비) M2 건축 9-1-1 (호표 64)												
석공	일반공사 직중	인	0.4	0.00	0.0	204,601.00	81,840.4	0.00	0.0	204,601.00	81,840.4	
보통인부	일반공사 직중	인	0.2	0.00	0.0	125,427.00	25,085.4	0.00	0.0	125,427.00	25,085.4	
[합 계]					0.0		106,925.0		0.0		106,925.0	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
모르타르 배합 소운반, 모래채가름, 배합 포함 M3 건축 15-1-1 (호표 65)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.66	0.00	0.0	125,427.00	82,781.8	0.00	0.0	125,427.00	82,781.8	
[합 계]					0.0		82,781.0		0.0		82,781.0	
인서트(Insert) 설치대상 - 거푸집 개 건축 14-6 (호표 66)												
내장공	일반공사 직종	인	0.004	0.00	0.0	189,600.00	758.4	0.00	0.0	189,600.00	758.4	
[합 계]					0.0		758.0		0.0		758.0	
몰딩 - 노무비 M 건축 14-7 (호표 67)												
내장공	일반공사 직종	인	0.035	0.00	0.0	189,600.00	6,636.0	0.00	0.0	189,600.00	6,636.0	
공구손료	인력품의 4%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	265.44	265.4	265.40	265.4	
[합 계]					0.0		6,636.0		265.0		6,901.0	
수밀코킹(시공비) 재료비 별도 M 건축 12-3-1 (호표 68)												
코킹공	기타 직종	인	0.025	0.00	0.0	167,882.00	4,197.0	0.00	0.0	167,882.00	4,197.0	
[합 계]					0.0		4,197.0		0.0		4,197.0	
함성수지창호 설치 5.5~7.5m2 미만 개소 건축 16-1-4 (호표 69)												
창호공	일반공사 직종	인	0.409	0.00	0.0	187,530.00	76,699.7	0.00	0.0	187,530.00	76,699.7	
보통인부	일반공사 직종	인	0.09	0.00	0.0	125,427.00	11,288.4	0.00	0.0	125,427.00	11,288.4	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	1,759.76	1,759.7	1,759.70	1,759.7	
[합 계]					0.0		87,988.0		1,759.0		89,747.0	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
유성페인트(붓칠) - 노무비 칠재면, 2회 칠 M2 건축 17-3-1 (호표 74)												
도장공	일반공사 직중	인	0.02	0.00	0.0	184,508.00	3,690.1	0.00	0.0	184,508.00	3,690.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.004	0.00	0.0	125,427.00	501.7	0.00	0.0	125,427.00	501.7	
도장공	일반공사 직중	인	0.02	0.00	0.0	184,508.00	3,690.1	0.00	0.0	184,508.00	3,690.1	
보통인부	일반공사 직중	인	0.004	0.00	0.0	125,427.00	501.7	0.00	0.0	125,427.00	501.7	
[합 계]					0.0		8,383.0		0.0		8,383.0	
녹막이페인트(붓칠) - 재료비 칠재면, 1회, 1종 M2 건축 17-4 (호표 75)												
방청 페인트	KSM6030(1종 1류), 광명단페인트	L	0.08	9,492.00	759.3	0.00	0.0	0.00	0.0	9,492.00	759.3	
신너	KSM6060, 1종	L	0.004	2,766.66	11.0	0.00	0.0	0.00	0.0	2,766.60	11.0	
잡재료	주재료비의 3%	식	1	23.10	23.1	0.00	0.0	0.00	0.0	23.10	23.1	
[합 계]					793.0		0.0		0.0		793.0	
녹막이페인트(붓칠) - 노무비 칠재면, 1회 칠 M2 건축 17-4 (호표 76)												
도장공	일반공사 직중	인	0.015	0.00	0.0	184,508.00	2,767.6	0.00	0.0	184,508.00	2,767.6	
보통인부	일반공사 직중	인	0.003	0.00	0.0	125,427.00	376.2	0.00	0.0	125,427.00	376.2	
[합 계]					0.0		3,143.0		0.0		3,143.0	
바탕만들기 석고보드면(올퍼티) M2 건축 17-1-1.2 (호표 77)												
F-Tape	35~100mm	M	1.52	73.00	110.9	0.00	0.0	0.00	0.0	73.00	110.9	
휠러		kg	0.325	1,150.00	373.7	0.00	0.0	0.00	0.0	1,150.00	373.7	
퍼티	319퍼티, 백색	kg	0.667	2,139.78	1,427.2	0.00	0.0	0.00	0.0	2,139.70	1,427.2	1L=1.55kg
연마지	연마지, #120~180, 230*280	매	0.18	200.00	36.0	0.00	0.0	0.00	0.0	200.00	36.0	
도장공	일반공사 직중	인	0.066	0.00	0.0	184,508.00	12,177.5	0.00	0.0	184,508.00	12,177.5	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.018	0.00	0.0	125,427.00	2,257.6	0.00	0.0	125,427.00	2,257.6	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	288.70	288.7	288.70	288.7	
[합 계]					1,947.0		14,435.0		288.0		16,670.0	
수성페인트(롤러칠) - 재료비 내부, 2회, 1급, 합성수지 에멀션페인트 M2 건축 17-2-2 (호표 78)												
수성 페인트	KSM6010(1급)내부, 백색	L	0.197	2,470.00	486.5	0.00	0.0	0.00	0.0	2,470.00	486.5	
잡재료	주재료비의 6%	식	1	29.19	29.1	0.00	0.0	0.00	0.0	29.10	29.1	
[합 계]					515.0		0.0		0.0		515.0	
수성페인트(롤러칠) - 노무비 2회 칠 M2 건축 17-2-2 (호표 79)												
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	184,508.00	2,214.0	0.00	0.0	184,508.00	2,214.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	125,427.00	250.8	0.00	0.0	125,427.00	250.8	
도장공	일반공사 직종	인	0.012	0.00	0.0	184,508.00	2,214.0	0.00	0.0	184,508.00	2,214.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.002	0.00	0.0	125,427.00	250.8	0.00	0.0	125,427.00	250.8	
[합 계]					0.0		4,929.0		0.0		4,929.0	
걸레받이용 페인트 - 재료비 M2 건축 17-9 (호표 80)												
아크릴수지 페인트	KSM6020-2종1급, 흑색	L	0.26	4,312.00	1,121.1	0.00	0.0	0.00	0.0	4,312.00	1,121.1	
신너	KSM6060, 1종	L	0.05	2,766.66	138.3	0.00	0.0	0.00	0.0	2,766.60	138.3	
퍼티	319퍼티, 회색	kg	0.06	1,993.54	119.6	0.00	0.0	0.00	0.0	1,993.50	119.6	1L=1.55kg
연마지	연마지, #120~180, 230*280	매	0.5	200.00	100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	200.00	100.0	
[합 계]					1,479.0		0.0		0.0		1,479.0	
걸레받이용 페인트 - 노무비 붓칠, 2회 M2 건축 17-9 (호표 81)												

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
도장공	일반공사 직중	인	0.067	0.00	0.0	184,508.00	12,362.0	0.00	0.0	184,508.00	12,362.0	
보통인부	일반공사 직중	인	0.011	0.00	0.0	125,427.00	1,379.6	0.00	0.0	125,427.00	1,379.6	
[합 계]					0.0		13,741.0		0.0		13,741.0	
벽체틀 자재 별도 M2 건축 11-1-3.1 (호표 82)												
건축목공	일반공사 직중	인	0.033	0.00	0.0	200,925.00	6,630.5	0.00	0.0	200,925.00	6,630.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.003	0.00	0.0	125,427.00	376.2	0.00	0.0	125,427.00	376.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	140.13	140.1	140.10	140.1	
[합 계]					0.0		7,006.0		140.0		7,146.0	
벽, 수장합판붙임 바탕붙임 포함 M2 건축 11-1-3.4 (호표 83)												
벽, 합판붙임	합판 별도	M2	1	0.00	0.0	12,808.00	12,808.0	256.00	256.0	13,064.00	13,064.0	호표 84
벽, 수장합판붙임	접착붙임(합판 별도)	M2	1	472.00	472.0	13,938.00	13,938.0	278.00	278.0	14,688.00	14,688.0	호표 85
[합 계]					472.0		26,746.0		534.0		27,752.0	
벽, 합판붙임 합판 별도 M2 건축 11-1-3.3 (호표 84)												
건축목공	일반공사 직중	인	0.06	0.00	0.0	200,925.00	12,055.5	0.00	0.0	200,925.00	12,055.5	
보통인부	일반공사 직중	인	0.006	0.00	0.0	125,427.00	752.5	0.00	0.0	125,427.00	752.5	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	256.16	256.1	256.10	256.1	
[합 계]					0.0		12,808.0		256.0		13,064.0	
벽, 수장합판붙임 접착붙임(합판 별도) M2 건축 11-1-3.4 (호표 85)												
초산비닐계접착제	일반목공용	kg	0.27	1,750.00	472.5	0.00	0.0	0.00	0.0	1,750.00	472.5	
건축목공	일반공사 직중	인	0.065	0.00	0.0	200,925.00	13,060.1	0.00	0.0	200,925.00	13,060.1	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.007	0.00	0.0	125,427.00	877.9	0.00	0.0	125,427.00	877.9	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	278.76	278.7	278.70	278.7	
[합 계]					472.0		13,938.0		278.0		14,688.0	
걸레받이 붙임 - 시공비 중밀도성유판, H=75~120mm 기준 M 건축 11-3-2 (호표 86)												
내장공	일반공사 직종	인	0.014	0.00	0.0	189,600.00	2,654.4	0.00	0.0	189,600.00	2,654.4	
보통인부	일반공사 직종	인	0.003	0.00	0.0	125,427.00	376.2	0.00	0.0	125,427.00	376.2	
공구손료	인력품의 2%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	60.61	60.6	60.60	60.6	
[합 계]					0.0		3,030.0		60.0		3,090.0	
도배 - 합판 · 석고보드면 재료비, 성유벽지, 마직 M2 건축 11-3-3 (호표 87)												
초배지	초배지	M2	0.8	141.00	112.8	0.00	0.0	0.00	0.0	141.00	112.8	
성유벽지	마직	M2	1.2	11,510.79	13,812.9	0.00	0.0	0.00	0.0	11,510.70	13,812.9	
초산비닐계접착제	벽지용	kg	0.3	1,283.00	384.9	0.00	0.0	0.00	0.0	1,283.00	384.9	
[합 계]					14,310.0		0.0		0.0		14,310.0	
도배 - 합판 · 석고보드면 노무비, 벽 M2 건축 11-3-3 (호표 88)												
도배공	일반공사 직종	인	0.027	0.00	0.0	165,558.00	4,470.0	0.00	0.0	165,558.00	4,470.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.006	0.00	0.0	125,427.00	752.5	0.00	0.0	125,427.00	752.5	
[합 계]					0.0		5,222.0		0.0		5,222.0	
레디믹스트콘크리트 인력운반 타설 무근구조물 M3 건축 6-1-1.1 (호표 89)												
콘크리트공	일반공사 직종	인	0.12	0.00	0.0	198,242.00	23,789.0	0.00	0.0	198,242.00	23,789.0	
보통인부	일반공사 직종	인	0.15	0.00	0.0	125,427.00	18,814.0	0.00	0.0	125,427.00	18,814.0	

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
합판거푸집 - 자재비 6회 M2 건축 6-3-1 (호표 94)												
내수합판	1급, 12*1220*2440mm(㎡)	M2	1.03	8,419.00	8,671.5	0.00	0.0	0.00	0.0	8,419.00	8,671.5	금액제외
각재(角材)	외송(㎡)	M3	0.038	376,675.00	14,313.6	0.00	0.0	0.00	0.0	376,675.00	14,313.6	금액제외
적용비율	주재료비의 32.7%	식	1	7,516.12	7,516.1	0.00	0.0	0.00	0.0	7,516.10	7,516.1	
소모자재(박리재 등)	주재료비의 11%	식	1	826.77	826.7	0.00	0.0	0.00	0.0	826.70	826.7	
[합 계]					8,342.0		0.0		0.0		8,342.0	
합판거푸집 - 인력투입 간단, 수직고 7m까지 M2 건축 6-3-1 (호표 95)												
형틀목공	일반공사 직종	인	0.1	0.00	0.0	201,951.00	20,195.1	0.00	0.0	201,951.00	20,195.1	
보통인부	일반공사 직종	인	0.02	0.00	0.0	125,427.00	2,508.5	0.00	0.0	125,427.00	2,508.5	
공구손료	인력품의 1%	식	1	0.00	0.0	0.00	0.0	227.03	227.0	227.00	227.0	
[합 계]					0.0		22,703.0		227.0		22,930.0	
소형브레이커(공압식) 1.3㎡/min HR 토목 9-2(5210) (호표 96)												
소형브레이커(공압식)	1.3㎡/min	대	0.25	0.00	0.0	0.00	0.0	1,750.00	437.5	1,750.00	437.5	천원
[합 계]					0.0		0.0		437.0		437.0	
공기압축기(이동식) 3.5M3/min HR 토목 9-2.3(5205) (호표 97)												
공기압축기(이동식)	3.5M3/min	대	0.1663	0.00	0.0	0.00	0.0	12,148.00	2,020.2	12,148.00	2,020.2	천원
경유	저유황 0.003%	L	6.2	1,070.00	6,634.0	0.00	0.0	0.00	0.0	1,070.00	6,634.0	
잡재료	주연료비의 16%	식	1	1,061.44	1,061.4	0.00	0.0	0.00	0.0	1,061.40	1,061.4	
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1	0.00	0.0	38,972.60	38,972.6	0.00	0.0	38,972.60	38,972.6	
[합 계]					7,695.0		38,972.0		2,020.0		48,687.0	

단 가 대 비 표

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규격	단위	재 료 비											노 무 비	경 비						번 호	비 고
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE	적용단가		조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2	적용단가		
소형브레이커(공압식)	1.3㎡/min	대																	1,750.00	1,750.00	자재 1	천원
공기압축기(이동식)	3.5M3/min	대																	12,148.00	12,148.00	자재 2	천원
도어클로저	KS3호 표준형, 40-60kg(K-630)	조	36,000.00				42,000.00	464					36,000.00								자재 3	
연마지	연마지, #120-180, 230*280	매	200.00		230.00	1321	319.00	1216					200.00								자재 4	
광관틀 비계용 부재	새끼, 65mm	다발																			자재 5	
비계목	낙엽송, 5.4m	본									13,860.00		13,860.00								자재 6	
각재(角材)	외송(재)	재			1,500.00	125	1,300.00	73					1,300.00								자재 7	
각재(角材)	외송(㎡)	M3	376,675.00		449,101.79	125	389,221.55	73					376,675.00								자재 8	
판재(板材)	외송, 일반(재)	재	1,412.00		1,680.00	125	1,300.00	73					1,300.00								자재 9	
필름지부착	방염	M2			55,000.00	643							55,000.00								자재 10	
내수합판	1급, 1220*2440mm(㎡)	M2	8,419.00		9,708.41	620	8,902.17	417					8,419.00								자재 11	
모 래	{별도}	M3																			자재 12	별도
모래	도착도	M3			27,000.00	91	26,026.00	61					26,026.00								자재 13	
시 멘 트	{별도}	kg																			자재 14	별도
시멘트	건재상	포			5,090.90	92	5,000.00	62					5,000.00								자재 15	
석재바닥시공비	습식(t=30mm)	M2												40,800.00							자재 16	
레이콘	충남(천안시, 아산시), 25-18-80	M3	55,880.00										55,880.00								자재 17	
광화유리(그린)	칼라, 8mm	M2			28,590.00	617	28,700.00	473					28,590.00								자재 18	
건설폐자류	가연성이 제거된 재활용이 가능한 혼합물	TON																	37,452.00	37,452.00	자재 19	
건설오니	침수율 85%이내로 운반및처리 가능한 상태	TON																	42,424.00	42,424.00	자재 20	
혼합건설폐기물	불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합	TON																	123,054.00	123,054.00	자재 21	
건설폐기물 상차 및 운반비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 30km	TON																	15,226.00	15,226.00	자재 22	
로이복층/칼라 양면반강화	28mm 6+16+6	M2	66,600.00										66,600.00								자재 23	
모전석판재	풀갈기, 30mm	M2			34,540.00	513							34,540.00								자재 24	
모전석판재	버너, 30mm	M2			31,900.00	513	31,900.00	372					31,900.00								자재 25	
침자블럭	300*300	EA			18,000.00	514							18,000.00								자재 26	
석고보드	평보드, 9.5*900*1800mm(㎡)	M2			2,580.24	624	2,037.03	418					2,037.03								자재 27	
샌드위치패널	유리면(0.064), 벽재, 200t	M2			38,500.00	694							38,500.00								자재 28	
샌드위치패널	부자재비	M2			1,550.00	690							1,550.00								자재 29	
MDF(중밀도섬유판)	9.0*1220*2440mm(㎡)	M2			4,703.03	621	3,997.58	419					3,997.58								자재 30	
불연천장재	마이론, 12*300*600, M-Bar	M2			8,800.00	627							8,800.00								자재 31	
열경화성수지천장재	난연3급, SMC, 1.2*300*300mm	M2	22,800.00		59,000.00	629							22,800.00	13,500.00							자재 32	

단 가 대 비 표

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고			
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE		적용단가	조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2			적용단가		
초배지	초배지	M2	141.00		217.71	640	348.48	513					141.00									자재	33	
섬유벽지	마직	M2			11,510.79	640							11,510.79									자재	34	
타일카펫	500*500*5.3mm	M2			65,000.00	660							65,000.00									자재	35	
타일카펫붙이기	500*500	M2											4,310.00									자재	36	
칸막이	유리칸막이, 12mm	M2			170,000.00	684							170,000.00									자재	37	
버티컬블라인드-광공서용A	방염	M2			50,000.00	641		516					50,000.00									자재	38	
실링재	실링콘(비초산), 유리용, 청호주위	L	9,433.00		9,999.00	561	10,332.30	395					9,433.00									자재	39	
도어 핸들	레바형, 900PB	조							25,000.00	물.자 [614]			25,000.00									자재	40	
강화유리문(고무2면설치형)	컬러, 손보호, 12mm*0.9*2.1m	개	209,000.00										209,000.00									자재	41	
강화유리문(고무2면설치형)	컬러, 손보호, 12mm*0.9*2.4m	개	227,900.00										227,900.00									자재	42	
광화문(F:1.6t D:1.0t)	편개 0.9*2.1기준 정전분체도장	M2			109,523.80	607							109,523.80									자재	43	
스텐창호(해머라인)-①	100*45*1.2t, 내부보강	M			72,900.00	597							72,900.00									자재	44	현장설치도
스텐창호(해머라인)-②	100*45*1.2t, 내부보강	M			61,200.00	597							61,200.00									자재	45	현장설치도
스텐창호(해머라인)-③	80*100*1.2t, 내부보강	M			81,900.00	597							81,900.00									자재	46	현장설치도
스텐창호(해머라인)-④	100*45*1.2t, 내부보강	M			69,300.00	597							69,300.00									자재	47	현장설치도
피켓인치	140kg이하(K1400)	조							25,000.00	물.자 [613]			25,000.00									자재	48	
블로어인치(강화유리문)	KS4호, 120kg(K-8400)	조			82,000.00	611	82,000.00	465					82,000.00									자재	49	
창호철물	도어스냅이	개							100,000.00	물.자 [595]			100,000.00									자재	50	
창호철물	도어스냅, 알자형 120mm	개					1,800.00	465					1,800.00									자재	51	
디지털도어록	번호키	개			180,000.00	602							180,000.00									자재	52	
용접철망	와이어메시, #8-150*150	M2			2,090.00	89	2,080.00	58					2,080.00									자재	53	
플라스틱장문틀	115mm, 복층유리용	M2			120,000.00	587					물.자 [585]		120,000.00									자재	54	시공도
STS방충망		M2							43,700.00	물.자 [584]			43,700.00									자재	55	
경량철골천장틀	M-BAR더블, 50*19*0.5mm	M			930.00	688	620.00	429					620.00									자재	56	
경량철골천장틀	달대볼트, f 6*1000mm	개			690.00	688							690.00									자재	57	
경량철골천장틀	캐링천널, 38*12*1.2mm	M			1,250.00	688							1,250.00									자재	58	
경량철골천장틀	마이너천널, 19*10*1.2mm	M			780.00	688							780.00									자재	59	
경량철골천장틀	헝가밧판, 110*23*18*2.3mm	조							250.00				250.00									자재	60	
경량철골천장틀	천널크림, 34*34*1.2mm	조									111.00		111.00									자재	61	
경량철골천장틀	캐링조인트, 90*40*13*0.5mm	조									107.00		107.00									자재	62	
경량철골천장틀	BAR크림, 더블	개									60.00		60.00									자재	63	
경량철골천장틀	BAR조인트, 더블	개									80.00		80.00									자재	64	

단 가 대 비 표

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

품 명	규격	단위	재 료 비										노 무 비	경 비						번 호	비 고		
			조달청가격	PAGE	거래가격	PAGE	유통물가	PAGE	조사가격1	PAGE	조사가격2	PAGE		적용단가	조달청가격	거래가격	유통물가	조사가격1	조사가격2			적용단가	
경량철골건장틀	피스, 3*16mm	개							2.00				2.00									자재 65	
경량철골건장틀	몰딩(AL), W형 15*15*15*1.0	M							1,890.00	몰.자 [543]			1,890.00									자재 66	
시몰딩 설치	재료비 별도	M											1,280.00									자재 67	
인서트	주물, ∅ 6mm	개									180.00		180.00									자재 68	
건설기계운전사	일반공사 직종	인											187,069.00									노임 1	
건축목공	일반공사 직종	인											200,925.00									노임 2	
내장공	일반공사 직종	인											189,600.00									노임 3	
도배공	일반공사 직종	인											165,558.00									노임 4	
도장공	일반공사 직종	인											184,508.00									노임 5	
미장공	일반공사 직종	인											209,611.00									노임 6	
보통인부	일반공사 직종	인											125,427.00									노임 7	
비계공	일반공사 직종	인											224,359.00									노임 8	
석공	일반공사 직종	인											204,601.00									노임 9	
유리공	일반공사 직종	인											181,240.00									노임 10	
착암공	일반공사 직종	인											142,030.00									노임 11	
창호공	일반공사 직종	인											187,530.00									노임 12	
코링공	기타 직종	인											167,882.00									노임 13	
콘크리트공	일반공사 직종	인											198,242.00									노임 14	
특별인부	일반공사 직종	인											152,019.00									노임 15	
형틀목공	일반공사 직종	인											201,951.00									노임 16	
신너	KSM6060, 1종	L			3,483.33	571	2,766.66	476					2,766.66									자재 69	
방청 페인트	KSM6030(1종 1류), 광명단페인트	L	9,492.00		11,027.77	571	11,027.77	476					9,492.00									자재 70	
아크릴수지 페인트	KSM6020-2종1급, 흑색	L	4,312.00										4,312.00									자재 71	
수성 페인트	KSM6010(1급)내부, 백색	L	2,470.00		4,450.00	571							2,470.00									자재 72	
조합 페인트	KSM6020(1급), 백색	L	5,060.00		6,083.33	571	4,772.22	477					4,772.22									자재 73	
바탕만들기	석고보드면, 울퍼티	M2	2,900.00										2,900.00	7,400.00								자재 74	
퍼티	319퍼티, 회색	kg	1,993.54					2,473.11	479				1,993.54									자재 75	1L=1.55kg
퍼티	319퍼티, 백색	kg			2,139.78	576							2,139.78									자재 76	1L=1.55kg
휠러		kg								1,150.00			1,150.00									자재 77	
F-Tape	35~100mm	M								73.00			73.00									자재 78	
초산비닐계접착제	벽지용	kg	1,283.00		2,000.00	640							1,283.00									자재 79	
초산비닐계접착제	일반목공용	kg	1,750.00										1,750.00									자재 80	

단 가 대 비 표

[1인 창조기업 지원센터 리모델링공사]

[illegible]